



Tárgy: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 4. alatt levő egészségház favázis teraszának felújítása, a főbb tetőszerkezeti hibák kijavítása és az akadálymentesített megközelítés biztosítása.

Ajánlatkérő: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Ajánlattevő: Csécs és Társa Bt.
8253 Révfülöp, Káli út 36.

Révfülöp, 2015.06.04.

ADATOK

Költségvetés neve: Révfülöp Védőnői Szolgálat

Leírás:

Fájlnév: Revfulop_Vedonoi_Szolgalat_FEDLAP.pdf

Utolsó módosítás: 2015.06.04 12:53:42

Költségvetés jellege: új

Adattárverzió: 2015.04.01

Költségvetés azonosítója: ID64346

Tételek száma: 35 db

VÉGÖSSZEG: 7 958 663 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei		3 120 623	2 677 948
1.2	Akadályoztatási költség	0%	0	0
1.3	Építés közvetlen költségei		3 120 623	2 677 948
2.1	Árkockázati fedezet vetítési alap		3 120 623	0
2.2	Árkockázati fedezet	0%	0	0
2.3	Anyagigazgatási költség vetítési alap		3 120 623	0
2.4	Anyagigazgatási költség	15%	468 093	0
2.5	Fedezet vetítési alap		0	2 677 948
2.6	Fedezet	0%	0	0
3.1	Tartalékkeret vetítési alap		6 266 664	
3.2	Tartalékkeret	0%	0	
3.5	Költségtérítések (19-es munkanem)		0	0
4.1	ÁFA vetítési alap		6 266 664	
4.2	ÁFA	27%	1 691 999	
5	A munka ára (HUF)		7 958 663	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények	177 000	180 000
15	Zsaluzás és állványozás	30 726	164 340
21	Irtás, föld- és sziklamunka	68 600	55 308
23	Síkalapozás	133 954	51 322
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	154 074	120 024
35	Ácsmunka	320 000	465 000
36	Vakolás és rabilolás	64 500	58 500
42	Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	0	88 020
44	Asztalosszerkezetek elhelyezése	250 400	611 400
45	Lakatosszerkezetek elhelyezése	818 931	348 345
47	Felületképzés	623 395	122 925
48	Szigetelés	327 600	252 000
62	Kőburkolat készítése	151 443	151 394
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	9 370
Összesen (HUF)		3 120 623	2 677 948

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-011-1.1-0025001	Ideiglenes munaterület-lehatároláshoz kerítéselem hálóval vagy reklámtáblával, tűzihorganyzott kivitelben terelőfalra szerelve, elhasználódással, 1900/1500 mm				
	30 db		4 980	1 200	149 400	36 000
2	12-012-1.1.1-0025002	Kapu elhelyezése kész oszlopokra, készre mázolt felülettel, elhasználódással, fonatos vaskapu				
	6 m2		4 000	3 000	24 000	18 000
3	12-012-1.1.2-0025003	MT műanyag tömlővezeték szerelése és bontása oszlopra, tartószerkezetre vagy feszítőhuzalra erőátviteli célra, 380 V (300/500 V) 5 x 6 mm2				
	200 m		18	630	3 600	126 000
Munkanem összesen (HUF)					177 000	180 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	15-001-1	Több pallószint készítésére alkalmas belső munkaállvány készítése és bontása, 3,01-10,0 m pallószint magasságig					
	56 m2	351	1 710	19 656	95 760		
2	15-001-2	Kidugóállvány készítése és bontása nyíláson keresztül, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkekával					
	12 m2	301	1 920	3 612	23 040		
3	15-001-4	Homlokzati állvány készítése és bontása szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkekával, kétlábás, kétpallós kivitelben 20,00 m magasságig					
	66 m2	113	690	7 458	45 540		
Munkanem összesen (HUF)						30 726	164 340

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-6.1.1 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig				
	8,80 m3	0	2 370	0	20 856
2	21-004-4.1.2-0120015 Feltöltés rámpa oldalfalai közé, tömörítve, Talajjavító réteg készítése, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza				
	6 m3	4 100	4 902	24 600	29 412
3	21-011-11.2 (ÖN) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe				
	2 db	22 000	0	44 000	0
4	21-011-12 (ÖN) Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül				
	8 m3	0	630	0	5 040
Munkanem összesen (HUF)				68 600	55 308

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	23-003-3-0012010 (ÖN)	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból, C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal					
	8,80	m3	15 222	5 832	133 954	51 322	
Munkanem összesen (HUF)					133 954	51 322	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	33-001-1.3.2.4.1.1-0010201 (ÖN)	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél					
	23,90 m2	5 583	4 558	133 434	108 936		
2	33-005-1.1.1.1.1-0110001	Teraszburkolat berepedt betonszegélyének kijavítása polimerbetonnal, a meglévő beton felvésésével, zsaluzásával, betonozásával, műanyag vízzor beépítésével					
	9,60 fm	2 150	1 155	20 640	11 088		
Munkanem összesen (HUF)				154 074	120 024		

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-004-1.1	Károsodott talpszelemen cseréje, faanyagvédelemmel, a teraszfödém megemlése mellett				
	12 m	5 000	5 500	60 000	66 000	
2	35-004-1.2	Tetőbevilágító ablakok cseréje, a régi bontásával, az új beépítésével, bádgozással, védőkezeléssel				
	5 db	28 000	45 000	140 000	225 000	
3	35-004-1.3	Kinyúló szelemenek javítása oromdíszítésnél				
	2 db	7 500	4 500	15 000	9 000	
4	35-004-1.4	Károsodott szarufa javítása vagy cseréje, faanyagvédelemmel				
	22 m	3 500	5 500	77 000	121 000	
5	35-004-1.5	Szarufavégek javítása a homlokzat felől, a faanyag védőkezelésével együtt				
	8 db	3 500	5 500	28 000	44 000	
Munkanem összesen (HUF)				320 000	465 000	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-007-9.2-0411701	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból, vörös színű				
	25 m2	2 580	2 340	64 500	58 500	
Munkanem összesen (HUF)				64 500	58 500	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-1.1.1	Épület körüli járda bontása burkolatok bontása				
	48,90	m2	0	1 800	0	88 020
Munkanem összesen (HUF)					0	88 020

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	44-000-1.1 Teraszmellvéd felső fagerendájának és könyöklőjének cseréje, az acél kötőelemek elrejtésével	9,60 fm	5 000	4 500	48 000	43 200
2	44-000-1.2 Teraszmellvéd alsó fagerendájának cseréje	9,60 fm	4 000	4 500	38 400	43 200
3	44-000-1.3 Terasz sérült faoszlopainak cseréje, a mennyezet aládúcolása és hidraulikus eszközökkel való megemelése mellett, az eredeti faragások megőrzésével, kifordulás elleni megtámasztással	3 db	12 000	45 000	36 000	135 000
4	44-000-1.4 Oromdíszek hiányzó babáinak pótlása az emeleti terasznál és a tűzfalnál	14 db	4 000	15 000	56 000	210 000
5	44-000-2 Oromdíszek hibás elemeinek cseréje az emeleti terasznál és a tűzfalnál	12 db	6 000	15 000	72 000	180 000
Munkanem összesen (HUF)					250 400	611 400

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-004-2-0180301	Lépcsőkoriát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, Acélcső kétsoros koriát, 2 m-enként oszlopokkal, festve				
	27,40 m	29 888	12 600	818 931	345 240	
2	45-000-1.1.1	Teraszmellvéd oszloptoldásához egyedi acélszerelvények				
	3 db	0	1 035	0	3 105	
Munkanem összesen (HUF)				818 931	348 345	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag
1	47-000-1.1.1.1	Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, acélszerkezeten, alapozófestékekkel, vörös			
	15 m2	83	225	1 245	3 375
2	47-000-1.1.1.2	Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, acélszerkezeten, zománccfestékekkel			
	15 m2	80	285	1 200	4 275
3	47-000-1.1.2.1	Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, acélszerkezeten, zománccfestékekkel			
	15 m2	80	285	1 200	4 275
4	47-000-1.1.2.2	Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanítással, tagolt fafelületen, szintelen kültéri alapozóval - földszinti és emeleti korlátelemekek, emeleti lambéria			
	185 m2	1 850	420	342 250	77 700
5	47-000-1.2.1.1	Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanítással, egyszerű faszerkezeten, selyemfényű kültéri vastaglazúrral, dió színben			
	185 m2	1 500	180	277 500	33 300
Munkanem összesen (HUF)				623 395	122 925

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-031-1.1.1.1-0413362	Épületek borított gerendás zárófödémének hőszigetelése, dombornyomott párazáró réteg lefektetését követően ROCKWOOL , csupasz kőzetgyapot lemezzel, MULTIROCK PLUS jelű, két rétegben 2 x 100 mm vastagságban				
	210 m2	1 560	1 200	327 600	252 000	
Munkanem összesen (HUF)				327 600	252 000	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	62-003-75.1.1.1-0610301	Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alaprétessel, homokagyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben, Barabás TÉGLAKŐ↑Ž elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, sárga-piros					
	48,90	m2	3 097	3 096	151 443	151 394	
Munkanem összesen (HUF)					151 443	151 394	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	63-001-1.2				
	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézzel vagy géppel				
	1 m3	0	9 370	0	9 370
Munkanem összesen (HUF)				0	9 370