

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Építmény közvetlen költségei
2.1	ÁFA vetítési alap	
2.2	ÁFA%
3	A munka ára (HUF)	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények
15	Zsaluzás és állványozás
21	Irtás, föld- és sziklamunka
23	Síkalapozás
33	Falazás és egyéb kőműves munkák
35	Ácsmunka
36	Vakolás és rabilolás
37	Égéstermék elvezető berendezések
42	Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
44	Asztalosszerkezetek elhelyezése
45	Lakatosszerkezetek elhelyezése
47	Felületképzés
48	Szigetelés
62	Kőburkolat készítése
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
80	Általános épületgépészeti szigetelés
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Összesen (HUF)	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-021-1.1-0121601	Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben), STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálósztás: 100x300 mm				
	40 m	
2	12-021-1.2-0121602	Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben), STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálósztás: 100x300 mm				
	1 db	
3	12-012-1.1.1-0025002	MT műanyag tömlővezeték szerelése és bontása oszlopra, tartószerkezetre vagy feszítőhuzalra erőtávíteli célra, 380 V (300/500 V) 5 x 6 mm ²				
	200 m	
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	15-012-7.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m munkapadló magasságig	66 m2
2	15-012-22.1.1-0023301	Konzolos állvány készítése 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,00 m kinyúlással, homlokzati fém keretes állványra, a járófelület belső oldalon történő szélesítéséhez, 0,35 m szélességben, KRAUSE konzolos állvány, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,00 m kinyúlással, a járófelület belső oldalon történő szélesítéséhez, 0,35 m szélességben	16 m
3	15-012-2.1	Több pallószint képzésére alkalmas belső csőállvány készítése pallóterítés nélkül, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint 3,01-10,00 m pallószint magasság között	66 m2
Munkanem összesen (HUF)					

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig				
	8,80 m3	
2	21-004-4.1.2-0120015	Talajjavító réteg készítése Feltöltés rámpa oldalfalai közé, tömörítve, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza				
	9 m3	
3	21-011-11.2 (ÖN)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe				
	3 db	
4	21-011-12 (ÖN)	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül				
	12 m3	
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	23-003-3-0012010	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból, C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal
		8,80 m3				
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	33-001-1.3.2.4.1.1-0010201	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél					
	29,90	m2
2	33-005-1.1.1.1.1-0110001	Teraszburkolat berepedt betonszegélyének kijavítása polimerbetonnal, a meglévő beton felvésésével, zsaluzásával, betonozásával, műanyag vízorral beépítésével					
	9,60	fm
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-004-1.1	Károsodott talpszelemen cseréje, faanyagvédelemmel, a teraszfödém megemlése mellett				
	12 m
2	35-004-1.2	Tetőbevilágító ablakok cseréje, a régi bontásával, az új beépítésével, bádогоzással, védőkezeléssel				
	5 db
3	35-004-1.3	Kinyúló szelemenek javítása oromdíszítésnél				
	2 db
4	35-004-1.4	Károsodott szarufa javítása vagy cseréje, faanyagvédelemmel				
	22 m
5	35-004-1.5	Szarufavégek javítása a homlokzat felől, a faanyag védőkezelésével együtt				
	8 db
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-007-9.2-0411701				
	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból, weber.pas marmolit színes díszítő és lábazati vakolat (középszemcsés, 3 mm), Kód: 1040				
	25 m2
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	37-031-1.1.1.1-0903802 VAILLANT Tisztító nyílással ellátott elem koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm) 303918				
	2 db
2	37-031-1.1.1.1-0903803 VAILLANT Koncentrikus hosszabbító cső (hosszabbító cső (2,0 m); rögzítő bilincs (Ø100 mm - 70 mm). 303905				
	2 db
3	37-031-1.1.1.2-0903802 VAILLANT Vízszintes kialakítású, koncentrikus (Ø60/100 mm) átvezető 303933				
	2 db
4	37-031-1.1.1.2-0903803 VAILLANT Könyökidom koncentrikus rendszerekhez (Ø60/100 mm-PP) 303910				
	2 db
5	37-031-1.1.1.3-0903802 Faláttörés füstgázelvezés részére, régi kivezetés helyének helyreállítása				
	2 db
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-1.1.1 Épület körüli járda burkolatok bontása 48,90 m2
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.1 Teraszmellvéd felső fagerendájának és könyöklőjének cseréje, az acél kötőelemek elrejtésével				
	9,60 fm
2	44-000-1.2 Teraszmellvéd alsó fagerendájának cseréje				
	9,60 fm
3	44-000-1.3 Terasz sérült faoszlopainak cseréje, a mennyezet aládúcolása és hidraulikus eszközökkel való megemelése mellett, az eredeti faragások megőrzésével, kifordulás elleni megtámasztással				
	3 db
4	44-000-1.4 Oromdíszek hiányzó babáinak pótlása az emeleti terasznál és a tűzfalnál				
	14 db
5	44-000-2 Oromdíszek hibás elemeinek cseréje az emeleti terasznál és a tűzfalnál				
	12 db
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-004-2-0180301	Lépcsőkoriát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, Acélcső kétsoros koriát, 2 m-enként oszlopokkal, festve				
	27,40	m
2	45-000-1.1.1	Teraszmellvéd oszloptoldásához egyedi acélszerelvények				
	3	db
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.1.1.1	Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, acélszerkezeten, alapozófestékekkel, vörös				
	15 m2
2	47-000-1.1.1.2	Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, acélszerkezeten, zománcfestékekkel				
	15 m2
3	47-000-1.1.2.1	Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, acélszerkezeten, zománcfestékekkel				
	15 m2
4	47-000-1.1.2.2	Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanítással, tagolt fafelületen, szintelen kültéri alapozóval - földszinti és emeleti korlátelemekek, emeleti lambéria				
	185 m2
5	47-000-1.2.1.1	Mázolás a felület megtisztításával, portalanítással, egyszerű faszerkezeten, selyemfényű kültéri vastaglazúrral, dió színben				
	185 m2
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-031-1.1.1.1-0413362	Épületek borított gerendás zárófedémének hőszigetelése, dombornyomott párazáró réteg lefektetését követően ROCKWOOL , csupasz kőzetgyapot lemezzel, MULTIROCK PLUS jelű, két rétegben 2 x 100 mm vastagságban				
	210	m2
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-003-75.1.1.1-0610301	Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐŽ falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokagyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben, Barabás TÉGLAKŐŰŽ elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, sárga-piros
	48,90	m2				
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	63-001-1.2	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel vagy kézzel				
	1 m3	
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-000-1.1.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból				
	42 m	
2	71-002-1.1-0198001	Mbcu típusú vezeték szerelése				
	100 m	
3	71-002-1.1-0198003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² , PannonCom-Kábel H05V-U 300/500V 1x0,75 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)				
	762 m	
4	71-009-1.1.1-0122609	Elosztótábla összeállítása helyszíni szereléssel, elhelyezéssel				
	1 db	
5	71-010-2.3.1-0115024	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése mennyezetre vagy oldalfalra, zárt, izzós kivételben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s), LEGRAND, fehér 60W IP44 műa. védőrács (Kat.szám:060492)				
	11 db	
6	71-007-41-0316853	Csatlakozó aljzat szerelése				
	12 db	
7	71-007-41-0316854	LEGRAND típusú kapcsolók szerelése				
	6 db	
8	71-013-2.1.1-0130405	Riasztó berendezés vezetékkelése				
	109 m	
9	71-013-2.1.1-0310301	Érintésvédelmi mérés				
	1 klt	
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	80-000-1.1	VAILLANT VIH S1 150/4 B monovalens HMV tároló (150 liter) auroSTEP plus/4 rendszerhez 0010017707				
		1 db
2	80-000-1.2	VAILLANT VMS 8 D komp. szolár állomás (szabályozóval) drainback elvű auroSTEP plus/4 esetén 0010017716				
		1 db
3	80-000-2	VAILLANT Biztonsági szerelvénycsoport (200 liter úrtartalomig) 0020060434				
		1 db
4	80-000-3	VAILLANT auroTHERM plus VFK 135 VD síkkollektor (függőleges szerelés). 0010010206 Drainback rendszerű, 2,51/2,33 m2 síkkollektor Méret:1233X 2033x 80mm.				
		1 db
5	80-000-5	VAILLANT Sínkészlet VFK V kollektorhoz 0020059899				
		1 db
6	80-000-6.1	VAILLANT P típusú tetőhorog készlet (4 db) 0020055174				
		1 db
7	80-000-6.2	VAILLANT Bekötő készlet (1 x VFK 135 VD - HT/HF) 0020143718				
		1 db
8	80-000-7	VAILLANT Készre kevert hőhordozó folyadék (10 l) 302363				
		4 db
9	80-000-8	VAILLANT Termosztatikus keverőszelep (HMV) 302040				
		1 kg
10	80-000-9.1	Félkemény vörösrézcső vezeték, préskötéses oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, csőidomok és tartók árával, VIEGA-Profipress Szolár idomokkal				
		28 fm
11	80-000-9.2	KAIFLEX EPDM CSŐHÉJ 25X22				
		28 m2
12	80-000-10.1	Munkaállvány készítése a tetőn történő szereléshez, Tető helyreállítása a kollektorok szerelése után, Daruzás tetőre				
		1 klt
13	80-000-10.2	Szolár rendszer beüzemelése, 1 nap Tervezői művezetés				
		1 klt
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-000-1.1.1	Gázmentesítés a munkálatok megkezdése előtt, Eon felügyelet mellett				
	2	kt
2	81-000-1.1.2	Menetes szerelvény leszerelése. 2 " átmérőig				
	4	db
3	81-000-1.1.3	Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt acélcső bontása, tartószerkezetekről. 2"-ig, vagy DN 50-ig				
	6	m
4	81-000-1.1.4	Gázkazán leszerelése, szerelvényekkel				
	2	db
5	81-000-1.2.1.1	Gázóra leszerelése				
	2	db
6	81-000-1.2.1.2.1	Gázóra visszaszerelés				
	2	db
7	81-000-1.2.1.2.2	VAILLANT ecoTEC pro VUW INT II 286/5-3 A "A / A" energia osztályú kondenzációs üzemű fali gázkészülék átfolyó rendszerű melegvíz-készítéssel. 0010018518				
	1	db
8	81-000-1.2.2	VAILLANT ecoTEC pro VU INT II 246/5-3 A "A" energia osztályú kondenzációs üzemű fali gázkészülék tároló- fűtés előnykapcsolással és beépített motoros váltószeleppel. 0010018516				
	1	db
9	81-000-1.2.3	VAILLANT Egyenes kivitelű gázcsap – 3/4" 009298				
	2	db
10	81-000-1.2.4	VAILLANT Lefolyó tölcészfifon 000376				
	2	db
11	81-000-1.3.1.1	Varratnélküli acél gázcső 1" 33,7x3,2				
	6	fm
12	81-000-1.3.1.2	Gázflex 50-100 cm 3/4-3/4" KB acélbordás				
	2	db
13	81-000-1.3.2.1	MOFÉM FLEXUM GÁZ GÖMBCSAP 3/4" BB				
	2	db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	81-000-1.3.2.2 Maxitrol készülékszabályozó LM 3/4" 2 db
15	81-000-1.3.3.1 Kézi rozsdamentesítés, a rozsdá eltávolításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), könnyű rozsdásodás esetén 6 fm
16	81-000-1.3.3.2 Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), alapozófestékkel fehér 6 m
17	81-000-1.4.1 Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), Supralux olajfestékkel sárga 6 m
18	81-000-1.4.2 Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), Supralux olajfestékkel sárga 48 m
19	81-000-1.4.3 Mofém AHA gömbcsap BB 1" 113-0034-00 2 db
20	81-000-1.5.1 gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája 6 óra
21	81-000-1.5.2 Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája 6 óra
22	81-000-1.6 Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése 6 óra
23	81-001-1.1.1.1.1.2-0314531 átadási eljárás lefolytatása, kezelési utasítás készítése, kezelésre vonatkozó kioktatás, Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény 1 klt
24	81-001-1.1.1.1.1.2-0314532 Faláttörés készítése 2 m
25	81-002-6.1.1.1.1.1-0110016 EPH felülvizsgálat 1 klt
26	81-002-6.1.1.1.1.1-0110066 Gáz tervezés 1 klt

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
27	81-002-6.1.1.1.1-0110116 Szolár tervezés				
	1 klt
28	81-002-6.1.1.1.1-0110166 Műszaki biztonsági felülvizsgálat				
	1 m
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-000-1.1.1	Fűtési rendszer leürítése, a munkálatok megkezdése előtt				
	2 db	
2	82-000-1.1.2	Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt műanyagcső bontása, tartószerkezetekről. 2"-ig, vagy DN 50-ig				
	8 fm	
3	82-000-1.2.1 (ÖN)	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig				
	4 db	
4	82-000-1.2.2	Menetes szerelvény leszerelése. 2 " átmérőig				
	4 db	
5	82-000-1.3.1	Csatlakozás készítése meglévő acélcső fűtési vezetékre				
	4 db	
6	82-000-1.3.2	Mofém AHA gömbcsap BB 1" Cikkszám: MO113-0034-00				
	4 db	
7	82-000-1.3.3	Mofém kazántöltő golyóscsap 3/4" Cikkszám: MO113-0023-00				
	2 db	
8	82-000-1.3.4	Izapleválasztó Fernox 3/4"				
	2 db	
9	82-000-1.3.5	SPIROTOP AB 050 1/2"AUT.GYORSLÉG.0(110)				
	2 db	
10	82-000-1.3.6	Nyomásmérő 0-10 bar 1/4"alsó				
	2 db	
11	82-000-2	Hőmérő 0-120°C 1/2" rugós, csőre tapadós D63mm				
	4 db	
12	82-000-3.1	VAILLANT calorMATIC 450 BASIC időjárás függő, eBUS szabályozó 0020124489				
	2 db	
13	82-000-3.2	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig földében 25 cm vastagságig				
	2 db	
14	82-000-3.3	Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája				
	10 óra	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	82-000-3.4	Próbaűtés, radiátorok besabályozása - 23.260 W telj.-ig				
	2 db
16	82-000-3.5	Kazánok,illetve hőközpont beüzemelése (Márkaserviz)				
	2 db
17	82-000-3.6	Fűtési rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése a munkák befejezése után				
	2 db
18	82-000-3.7	Fernox tisztító adalékos átmosása				
	2 db
19	82-001-1.1	Vízvezeték elzárás és nyitás bontási és javítási munkák előtt és után.				
	2 db
20	82-001-1.2	Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt acélcső bontása, tartószerkezetekről. 2"-ig, vagy DN50-ig				
	4 fm
21	82-001-1.3	Csatlakozás kiépítése meglévő víz-és HMV vezetékr				
	1 db
22	82-001-1.4	Mofém AHA gömbcsap BB 1" 113-0034-01				
	4 db
23	82-001-1.6	Ötrétegű műanyagcső szerelése 32x3 Comap Press, idomokkal				
	12 fm
24	82-001-1.7	KAIFLEX EF CSÓHÉJ 9X35 SZÁLAS				
	12 fm
25	82-001-1.8	Víz,- csatornaszerelési munkák próbái vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája				
	8 óra
26	82-001-1.9	Vezetékrendszer fertőtlenítése				
	1 db
Munkanem összesen (HUF)			